



SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Splaiul Independentei 169, sector 5, Bucuresti, 050098
Tel: (+4) 021.318.0522; (+4) 021.312.8104 / Fax: (+4) 021.318.0554
www.suub.ro; e-mail: secretariat@suub.ro



SOLICITARE OFERTA PRET

Pentru buna desfasurare a **PROIECTULUI RO 19.10** "Imbunatatirea serviciilor de sanatate in sarcina cu risc, nasterea premature si bolile hematologice" – **Program Mecanism Financiar Norvegian, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, tel. 021/3180555, fax 021/3180554, cod fiscal 4283570, doreste sa achizitioneze **Servicii amenajare spatiu 16 mp** conform antemasuratori atasate.

Pe aceasta cale, invitam toti operatorii economici interesati sa transmita oferta de pret insotita de centralizatoarele de oferta din care sa reiasa specificatiile solicitate, pana la data de **17.04.2017** la urmatoarele puncte de contact:

- Fax: 021 314 15 00 / 021 314 00 15;
- E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com;
- Registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

La intocmirea ofertei se va tine cont de urmatoarele:

- Prestarea serviciilor vor fi efectuate in 14 zile lucratoare
- Plata se va realiza in termen de maxim 60 de zile de la inregistrarea facturii
- Cumpararea se va realiza prin intermediul site-ului www.e-licitatie.ro

Atasam prezentului listele cu antemasuratori si categorii de lucrari

Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa in scris la oricare din punctele de contact mai sus mentionate sau la tel: 021 314 15 00, persoana de contact Cristian Simion.

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ec. Bogdan Hreapca

Intocmit

Cristian Simion

AMENAJARE LABORATOARE ANATOMIE PATOLOGICA -SPITALUL UNIVERSITAR BUCURESTI
 LUCRARI DE REPARATII
 SALA MESE ETAJUL 13

ANTEMASURATORI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitatea
1	DEMONTAREA USI DIN LEMN, USA ACCES DIN HOL	MP	2.10
2	USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZIDCONSTR. CU H<35M INCL, DOUA CANATURI SUPR. TOC <7MP	MP	2.10
3	DEFACEREA PARDOSELILOR DIN COVER PVC,	MP	13.50
4	REPARARE STRAT SUPTOR PT. PARDOSELI EXEC. DIN MORT. CIM. 100-T DE 3 CM GROS. CU FATA DRISCUITA FIN	MP	13.50
5	MONTARE PARDOSELI CU LINOLEUM ANTIBACTERIAN SPECIAL PENTRU SPITAL	MP	13.50
6	DEFACERE VOPSEA ULEI DE PE PERETI SI TAVANE	MP	46.00
7	TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME	MP	10.00
8	REPARATII TENCUIELI INT. IN JURUL TOC. SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII: DREPTI 15-25CM LATIME	M	5.00
9	PREGATIREA PERETILOR PENTRU LUCRARI DE FINISAJ	MP	46.00
10	GLET APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU SUPRAFETE DIN BETON	MP	46.00
11	VOPSITORII INTERIOARE EXECUTATE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ANTIBACTERIANA SPECIALA PTR. SPITAL	MP	40.00
12	MONTARE PROFIL PENTRU PROTECTIA MUCHIILOR LA TOCURI DE LA USI SI FERESTRE, SPALETI, ETC	M	20.00
13	TAPETE APLICATE PE PERETI GLETUITI-TAPET PVC MURAL CLUB -BLUE SPECIAL PTR. SPITALE	MP	10.00
14	OGLINDA SANITARA, SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE, 5X400X600MM PE PERETE DIN ZIDARIE	BUCATA	1.00
15	MONTARE SPALATOR VASE SI RACORD, BRANSAMENT LA TEAVA EXISTENTA	BUCATA	2.00
16	DISTRIBUITOR AUTOMAT DE SAPUN LICHID, PE PERETE DIN ZIDARIE	BUCATA	1.00
17	ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DE ZIDARIE CARAMIDA - B.C.A,	BUCATA	1.00
18	PORTPROSOP SIMPLU, CROMAT, 2 PUNCTE SPRUIJ	BUCATA	1.00
19	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM	TONE	0.50
20	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME	MP	5.00
21	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONE	11.00

22	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	10.50
23	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"	BUCATA	2.00
25	DEFACERE PLACARI GIPS CARTON SI MASCA PTR. REALIZAREA TUBULAT. DE VENTILATIE,ALIMEN CU APA, CANALIZ	MP	2.45
27	MONTARE PRIZE, INCLUSIV CIRCUITUL ELECTRIC	BUCATA	3.00
28	MONTARE AER CONDITIONAT	BUCATA	1.00
30	MASCA DIN GIPS CARTON PENTRU TUBULATURA DE VENTILATIE SI TEVI ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	MP	9.00

ANTEMASURATORI

Nr.Crt.	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitatea
1	FERESTRE DIN MASE PLASTICE CU SUPRAFATA TOC INTRE 1,00 SI 2,5 MP INCLUSIV FERONERIA	MP	5.50
2	DEMONTAREA USILOR DIN LEMN SI FERESTRELOR DIN LEMN	MP	9.60
3	REMONTARE USA DIN LEMN	MP	2.42
4	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC,	MP	19.00
5	REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXEC.DIN MORT. CIM.100-T DE 3 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN	MP	19.00
6	PARDOSELI CU LINOLEUM ANTIBACTERIAN SPECIAL PENTRU SPITAL	MP	19.00
7	DESFACEREA VOPSELEI DE ULEI DE PE PERETI SI TAVANE	MP	73.00
8	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME	MP	25.00
9	REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME	M	30.30
10	PREGATIREA PERETILOR PENTRU LUCRARI DE FINISAJ	MP	126.20
11	GLET APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU SUPRAFETE DIN BETON	MP	65.00
12	VOPSITORII INTERIOARE EXECUTATE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ANTIBACTERIANA SPECIALA PTR. SPITAL	MP	135.00
13	PROCURARE SI MONTARE GLAFURI LA FERESTRE	M	4.05
14	MONTARE PROFIL PVC 25X25 PENTRU PROTECTIA MUCHIILOR	M	40.40
15	DESFACEREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,	MP	7.60
16	TAPETE APLICATE PE PERETI GLETUITI-TAPET PVC MURAL CLUB -BLUE SPECIAL PTR. SPITALE	MP	13.00
17	OGLINDA SANITARA,SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE, 5X400X600MM PE PERETE DIN ZIDARIE	BUCATA	1.00
18	DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL	BUCATA	1.00
19	DISTRIBUITOR AUTOMAT DE SAPUN LICHID,PE PERETE DIN ZIDARIE	BUCATA	1.00
20	ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DE ZIDARIE CARAMIDA - B.C.A,	BUCATA	1.00
20	DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAIANTA	BUCATA	1.00
21	PORTPROSOP SIMPLU, CROMAT ,2 PUNCTE SPRIJIN	BUCATA	1.00

22		BUCATA	1.00
DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC			
23		MP	10.00
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME			
26		BUCATA	2.00
DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25 ELEMENTE*			
26		BUCATA	2.00
MONTARE RADIATOARE, RACORD LA TEVI, INCLUSIV FITINGURI			
31		BUCATA	1.00
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"			
33		MP	2.45
PLACARE PERETE EXIST., GIPS-CARTON, 2X12.5MM, CU STRUCTURA MET.FIX.DIRECT PE ZIDARIE, H.MAX=2.75M			
34		MP	2.42
DESFACERE PLACARI GIPS CARTON			
35		BUCATA	3.00
MONTARE PRIZE			
36		BUCATA	1.00
MONTARE TABLOU ELECTRIC ECHIPAT			
37		BUCATA	1.00
MONTARE AER CONDITIONAT			
38		MP	2.00
VOPSITORII LA CALORIFERE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI			
39		MP	1.00
BLAT PENTRU SUSTINERE LAVOAR			
40		TONE	10.50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
41		TONE	11.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
42		BUCATA	1.00
DEMONTAREA UNUI SPALATOR ,DIN TABLA INOX INCLUSIV FITINGURI			
43		BUCATA	1.00
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR ALB , INCLUSIV ACCESORII			
44		TONE	0.50
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM			